

Краткая спецификация работ на 1-этажный дом площадью 90 кв.м.
Отделка фасада: Синерджи. Без подвала. Крыша двускатная с углом наклона 20°. Составлено 8.4.2025 г.
Расчет носит предварительный характер. Точная цена будет известна после проектирования.
*** Цены действительны 5 рабочих дней с момента публикации предложения**

Работы по строительству коробки:

Строительство свайно-ростверкового фундамента. Забивные сваи 200*4000мм + ЖБ ростверк 450х400 для обвязки свай. Бетон М350. Арм Д12	1 311 532,26
Перекрытие цокольного уровня. Пустотные ж/б плиты 220 мм серии ПК или ПБ	672 650,00
ИТОГО фундаментные работы:	1 984 182,26
Возведение стен 1-го этажа. Газосиликатные блоки D400. Стена 400х2690 мм	1 322 895,52
Армопояс 1-го этажа. Бетон М250, арматура d=10мм	475 812,24
Строительство фронтонов. Газосиликатные блоки D400. Стена 400 мм	237 950,41
Устройство межкомнатных перегородок. Газобетон 200мм	390 634,11
Устройство вентканалов. Каркас из профиля, пластиковые гильзы, утепление 100мм	133 595,89
ИТОГО возведение стен и перекрытий:	2 560 888,16
Отделка наружной части вентканалов. Утепление 100 мм, профлист, дымоход	53 577,26
Строительство крыши. Двускатная. Металлочерепица. Утепление по перекрытию. Цвет-RAL 7024 графитовый серый. Свесы 100 мм. С учетом свеса над крыльцом.	1 757 165,82
Устройство водосточной системы. Пластиковая. Цвет - RAL 7024 графитовый серый, D=90 мм	91 026,88
Устройство карнизных свесов. Пластиковые софиты с вентиляцией. Цвет - RAL 7024 графитовый серый	22 940,48
ИТОГО кровельные работы:	1 924 710,44
Металлопластиковые окна. С ламинацией. Rehau 5кам профиль 70мм, 2кам стекло с энергосбер. (цена уточняется после замера)	350 601,60
Входная дверь временная. Металлическая дверь со скрытым замком на период строительства. Остается после сдачи дома	12 240,00
Отделка фасада. Армирование клеем, отделка короедом.	843 613,24
ИТОГО фасады, окна, двери:	1 206 454,84
Документация (уведомления о начале и окончании строительства, постановление о присвоении адреса, технический план, пошлина за регистрацию дома)	20 320,00
Сбор и вывоз строительного мусора.	28 800,00
ИТОГО прочие работы:	49 120,00
ИТОГО стоимость коробки дома:	7 725 355,68

стоимость строительства 1 кв.метра коробки: 85 837,29

Внешние коммуникации:

Бурение скважины. (уточняется по району) Глубинный фильтр сетчатый 2000 мм.	56 320,00
Заведение воды в дом. Монтаж насоса, монтаж адаптера, прокладка трубы ПНД до гидроаккумулятора, КРАБ-Т 50	151 770,08
Устройство септика. Станция Оптима-4, дренажный насос, дренажная кассета, сброс принудительный. Прокладка канализационной трубы 110 до с/у	221 350,00
Подключение электричества. Получение ТУ, проектирование, монтаж, сдача в эксплуатацию, договора.	113 600,00
Заведение электричества в дом. Подземная прокладка АВБШв 5*16 в футляре. Прокладка под землей до щита. Распределительный щит 12 мест. Разводка временного освещения. Монтаж временных розеток 3 шт.	88 838,40
Газификация. (уточняется после проектирования) ТУ, проектирование, монтаж. Котел газовый Ecofour 24f. Панель газовая варочная встроенная "Gefest" ПВГ 1212 K2.	408 160,00
ИТОГО внешняя инженерная инфраструктура:	1 040 038,48

Дополнительные работы:

Документация для получения ипотеки на покупку дома. Оценка и согласование с банком (однократно для 1 банка, для другого банка оплачивается дополнительно)	14 400,00
Подготовка к сдаче дома СФР	25 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ДОМА В КОМПЛЕКСЕ с учетом дополнительных работ:	8 804 794,16